

CÂMARA MUNICIPAL DE JARINU

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Processo nº 104/2025

A Câmara Municipal de Jariú, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, torna público o presente Aviso de Contratação Direta, com o objetivo de receber propostas para fornecimento, entrega, montagem e instalação de móveis planejados para diversos setores da Câmara Municipal, conforme descrições técnicas e medidas aproximadas constantes no Anexo deste Aviso.

1. Envio das Propostas

As propostas deverão ser encaminhadas até o dia 22 de agosto de 2025, podendo ser entregues:

- Presencialmente, na sede da Câmara Municipal de Jariú, situada na Rua Antônio de Aguiar Peçanha, nº 200 – Jardim Saúde – Jariú/SP; ou
- Por e-mail, para o endereço eletrônico: camara@camarajarinu.sp.gov.br

2. Objeto

Contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de móveis planejados para os seguintes setores:

- Recepção
- Sala de Transmissão
- Estações de Trabalho
- Copa da Sala da Presidência

As descrições técnicas, medidas aproximadas, materiais exigidos, condições de execução, prazos e garantias constam detalhadamente no Anexo Técnico.

3. Condições de Execução

- Realização de medições in loco, mediante agendamento com a Administração da Câmara;
- Instalação conforme cronograma aprovado, preferencialmente fora do expediente;
- Materiais conforme especificações técnicas (MDF, dobradiças com amortecedor, corrediças reforçadas, puxadores em alumínio etc.);
- Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação ou montagem;
- Inclusos no preço final: transporte, entrega, montagem e instalação completa.

4. Obrigações da Contratada

- Executar os serviços conforme projeto, layout e cronograma aprovados;
- Utilizar materiais de boa qualidade e acabamento profissional;
- Garantir segurança estrutural dos móveis;
- Substituir itens defeituosos no prazo de garantia sem ônus.

5. Obrigações da Contratante

- Disponibilizar acesso para medição e instalação;
- Fornecer layout técnico e instruções complementares;
- Acompanhar e aprovar a execução dos serviços.

6. Prazo de Execução

O prazo máximo para fornecimento e instalação será de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da assinatura do contrato ou emissão da ordem de serviço.

Jarinu, 18 de agosto de 2025
Câmara Municipal de Jarinu

ANEXO TÉCNICO

Especificações dos Móveis Planejados

Processo nº 104/2025 – Câmara Municipal de Jarinu

1. RECEPÇÃO

| Item | Medidas (mm) | Observações |
|---|-------------------------|--|
| Mesa em 'L' para recepção | 1700 x 1600 x 600 x 780 | MDF 100%, tampo engrossado, gavetas com corrediça telescópica, cores amadeirado/preto. |
| Mesa de canto com extensão para atendimento (3 lugares) | 1300 x 4720 x 600 x 780 | MDF 100%, dois módulos com gavetas, módulo canto com portas, tomadas e passagem de fiação. |

2. SALA DE TRANSMISSÃO

| Item | Medidas (mm) | Observações |
|--|------------------|---|
| Mesa para equipamentos e apoio técnico | 3200 x 750 x 780 | MDF 100%, tampo engrossado, calha para fiação e tomadas. |
| Armário auxiliar com portas e gavetas | 760 x 2720 x 460 | Acabamento amadeirado, puxadores tipo haste na cor preta. |

3. ESTAÇÃO DE TRABALHO

| Item | Medidas (mm) | Observações |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| Mesa com divisória para 8 lugares | 4100 x 1200 x 780 | MDF 100%, oito tomadas embutidas, calha para fiação. |
| Mesa de secretário ao lado da estação | 1400 x 500 x 780 | MDF 100%, módulo com quatro gavetas, tomada e passagem de fiação. |

4. COPA – SALA DA PRESIDÊNCIA

| Item | Medidas (mm) | Observações |
|--------------------------------------|------------------------|---|
| Torre para eletros | 600 x 520 x 2200 | Acabamento amadeirado, puxadores tipo gola em alumínio matte (champanhe). |
| Gabinete inferior com módulos mistos | 900 x 700 x 500 | Puxadores em alumínio matte champanhe. |
| Pia com pedra e cuba inox | 900 x 510 x 40 (pedra) | Pedra preta com cuba inox embutida. |

5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

- Medições deverão ser realizadas in loco mediante agendamento;
- Instalação conforme cronograma acordado, preferencialmente fora do expediente;
- Materiais: MDF 100%, dobradiças com amortecedor (FGVTN, Hardt), corredeiras telescópicas reforçadas (FGVTN ou HAFELE – até 40kg), puxadores embutidos em alumínio matte (champanhe);
- Entrega, transporte, montagem e instalação inclusos no preço;
- Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação ou montagem.